



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาพนม โทร ๐๗๕-๖๘๙๐๔๑

ที่ กบ ๕๒๒๐๒/๒๒ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาพนม ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพนม

๑. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานงานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาพนม เป็นเงิน ๘๖๑,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพนม ที่ ๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวงเงิน ๘๖๑,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางโครงการติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๘๖๑,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุธรรม ศรีรัฐจิ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีระ ไกรนรา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฐเดช คงสิทธิ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

-โปรดพิจารณาโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์
เวียดนาม ๑๐/๑๑/๒๕๖๓



(นางสาวอโร นุ่นทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

ความเห็นของปลัดเทศบาล

- เห็นควรพิจารณาตามมติของกรมการปกครอง



(นายชัยณรงค์ ชูช่วย)

ปลัดเทศบาล

คำสั่งนายกเทศมนตรี



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ เพราะ

เรื่อง

ดำเนินการตามมติของกรมการปกครอง และเรื่องดำเนินการในส่วน



(นายสมพร บุญฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพนม

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการ : ติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาพนม				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลเขาพนม				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่				
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น				
<input type="checkbox"/>	ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567				
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานก่อสร้างอาคาร	658,519.66	1.3083	861,541.27	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
	รวม ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
สรุป	รวมราคาส่งที่ 1 ค่างานต้นทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)			861,541.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			861,000.00	
	ตัวอักษร			แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร 447.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,926.17 บาท/ตรม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรม ศรีรัฐจิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระ ไกรนรา)

วิศวกรโยธานาฏการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐเดช คงสิทธิ์)


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน

โครงการ : ติดตั้งกันสาดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาพนม
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ส่วนต้นทุน								
1	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง	1	รวม					447,649.14	
2	หมวดสถาปัตยกรรม	1	รวม					176,058.30	
2	หมวดไฟฟ้า	1	รวม					6,000.00	
3	หมวดสุขาภิบาล	1	รวม					28,812.22	
	รวมราคาส่งที่ 1 ค่างานต้นทุน							658,519.66	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐเดช คงสิทธิ์)


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	บาท		
1	หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง									
1.1	เหล็กปูพรอน									
	1.1.1 เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.00 มม.	46	ท่อน	429.91	19,775.86	-	-	19,775.86		
	1.1.2 เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.30 มม.	41	ท่อน	553.00	22,673.00	-	-	22,673.00		
	1.1.3 เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.30 มม.	39	ท่อน	851.00	33,189.00	-	-	33,189.00		
	1.1.4 เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 3.20 มม.	51	ท่อน	1,161.00	59,211.00	-	-	59,211.00		
	1.1.5 เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 4 มม.	4	ท่อน	1,943.00	7,772.00	-	-	7,772.00		
	1.1.6 เหล็กกล่อง 1 1/2"x 3" หนา 2.00 มม.	10	ท่อน	553.00	5,530.00	-	-	5,530.00		

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐเดช คงสิทธิ์)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	บาท		
1.1.7	เหล็ก C-100x50x20 มม. หน้า 3.20 มม.	52	ท่อน	1,018.69	52,971.88	-	-	52,971.88		
1.2	ค่าแรงงานประกอบโครงเหล็ก รวม ลวดเชื่อม	1.00	งาน	-	-	85,000.00	85,000.00	85,000.00		
1.3	งานพาสี									
1.3.1	งานพาสีกันสนิม	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง	
1.3.2	งานพาสีโลหะ	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง	
1.4	Sag Rod RB15mm.	0.12	ตัน	27,120.00	3,254.40	-	-	3,254.40		
1.7	อุปกรณ์ยึดโยง โครงถัก	84.00	จุด	700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	รวมค่าแรง	
1.8	Bracing	256.00	เมตร	37.00	9,472.00	-	-	9,472.00		
รวมข้อ 1									447,649.14	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐเดช คงสิทธิ์)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	บาท		
2	หมวดสถาปัตยกรรม									
2.1	วัสดุผนังหลังคา แผ่นโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก สีใส	250	ตร.ม.	321.87	80,467.50	70.00	17,500.00	97,967.50		
2.2	แผ่น LOUVER สีใส	197	ตร.ม.	326.40	64,300.80	70.00	13,790.00	78,090.80		
รวมข้อ 2									176,058.30	
3	หมวดไฟฟ้า									
	งานเคลื่อนย้ายแล้วเชื่อมต่อไฟฟ้า	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00		
รวมข้อ 3									6,000.00	
4	หมวดวัสดุขุภีบาล									
4.1	รางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง 5"	31	เมตร	700.00	21,700.00	25.00	775.00	22,475.00		
4.2	ท่อ PVC4"	4	ท่อน	717.76	2,871.04	400.00	1,600.00	4,471.04		
4.3	ข้อต่อและอุปกรณ์	1	งาน		1,435.52		430.66	1,866.18		
รวมข้อ 4									28,812.22	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐเดช คงสิทธิ์)